

ОФЕРТА
ЗА ИЗВРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ПОКРИВ
ОТ :

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА

СМЕТКА

	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
	СКЛАД №1				
1.	Сваляне на керемиди	M2	87.00	4	348
2.	Демонтаж горен гредоред, каратавани и летви със сваляне на материала	M2	87.00	5	435
3.	Разваляне дървена покривна конструкция	M3	2.80	5	14
4.	Висящи и лежащи покривни конструкции от игл. И широколистен м-л, без дървения материал	M3	2.80	5	14
5.	Обшивка покриви с летви	M2	87.00	8	696
6.	Покриване с керемиди тип марсилски върху летви/без керемидите/	M2	87.00	5	435
	СКЛАД №2				
1.	Сваляне на керемиди	M2	222.00	4	888
2.	Демонтаж горен гредоред, каратавани и летви със сваляне на материала	M2	222.00	5	1110
3.	Разваляне дървена покривна конструкция	M3	7.20	5	36
4.	Висящи и лежащи покривни конструкции от игл. И широколистен м-л, без дървения материал	M3	7.20	5	36
5.	Обшивка покриви с летви	M2	222.00	8	1776
6.	Покриване с керемиди тип марсилски върху летви/без керемидите/	M2	222.00	5	1110
	ОБЩО ЛЕВА БЕЗ ДДС				6898